安全衛生作業シート

ユニット	内装下地	分類番号	HU106-1020-1
作業内容	安全衛生作業のポイント		
安全一般	・周囲の安全を確認すること。 ・正しい服装と正しい姿勢で作業すること。 ・必要な道具だけを道具箱から出し、整理整頓を心掛けて作業すること。		
根太割り作業	・根太割りの墨を出すときは、かるこを材に確実に刺し、抜けないようにすること。		
根太の止め付け作業	・床板を釘で止め付けるときは、玄能の柄に緩みが無いか確認すること。 ・玄能の柄をしっかり握ること。 ・釘の打ち始めに指を打たないように、正確に打ち付けること。		
下張り作業	・下地板を釘等で止め付けるときは、玄能の柄に緩みがないか確認すること。 ・玄能の柄をしっかり握ること。 ・釘締めを使って施工するときは、指を打たないように気を付けること。		
天井高さ墨出し作業	・天井の高さを墨出しするときは、かるこを材に確実に刺し、抜けないようにすること。		

災害事例：

・墨打ち作業をする際、かるこをしっかり材に刺しこまなかったため、抜けたかるこがその時の勢いで顔に飛んできてけがをした。

・天井の下地材を取り付ける際、固定が十分でない状態で材から手を離したため材料が落ちてきて下にいた人に当たりけがをした。