安全衛生作業シート

ユニット	仮設工事	分類番号	HU103-0030-1

作業内容	安全衛生作業のポイント
安全一般	・周囲の安全を確認すること。 ・正しい服装と正しい姿勢で作業すること。 ・必要な道具だけ道具箱よりだし、整理整頓を心掛けて作業すること。
大矩作成作業	・板の重なり部分、各交差部をきちんと釘で止めること。 ・裏側に出た釘は叩いてきちんと曲げること。
大矩直角検査作業	・板長が大きいので複数人で持つこと。 ・大矩を反回転させる場合、周囲に気をつけること。
地縄張り作業	・小杭の頭は、あまり大きく出さないこと。 ・地縄は地面との隙間のないように張ること。
杭打ち作業	・下穴を作って、木杭を打つこと。 ・水杭の目通りの悪いものは使用しないこと。 ・水杭の頭切、いすか切、矢はず切は、十分に気をつけること。

災害事例：

・重なり部分の釘が手の指に当たり、怪我をした。
・直角検査のため、大矩を回転しようとしたら、風にあおられ、転倒し怪我をした。
・地縄杭に足をつまづき、転倒し打撲した。
・地縄に足を取られ、転倒し捻挫した。